

№ 01

№ 01

2009 р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на будівництво житлового комплексу з торговими приміщеннями та дошкільним навчальним закладом по вул.Європейська у м. Борисполі видані БК „Вегас Буд”

Проектом передбачити

1. Скидання зливових і талих вод шляхом будівництва водовідвідного колектора.
2. Розробити проектну документацію на будівництво водовідвідного колектору і в установленому законом порядку погодити з КП „ВУКГ” вул.Глибоцька, 128-а.
3. Напрямок траси, **діаметр колектору** і точку підключення до існуючого колектору, відкритого водовідвідного каналу зливової каналізації погодити з КП „ВУКГ” (вул.Глибоцька, 128,а тел.6-10-41).
4. До початку будівництва зняти родючий шар ґрунту та його 1/3 частину завезти на виробничу базу КП „ВУКГ” (вул. Глибоцька, 128А).
5. Виконати поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття вул.Європейська (вул.Нижній Вал – вул.Матросова).
6. Виконати реконструкцію тротуару шириною 1,5 - 2,0 м по вул.Європейська (від вул.Нижній Вал – вул.Матросова).
7. Виконати будівництво майданчиків для тимчасової стоянки автомобілів із встановленням відповідних дорожніх знаків і нанесенням дорожньої розмітки згідно ДСТУ 4100-2002 і ДСТУ 2587-94.
8. Виконати благоустрій прилеглої території, а саме:
 - тротуари (асфальтобетон; плитка ФЕМ);
 - проїжджі частини (асфальтобетон, бордюр);
 - освітлення (автономне);
 - озеленення (газони, квітники, декоративні дерева, кущі);
 - дошки оголошень;
 - урни;
 - лавочки відпочинку.
9. Виконати будівництво контейнерних майданчиків для збору ТПВ згідно санітарних норм із врахуванням наскрізного проїзду сміттєвозу КО-415 (Мерседес-Бенц).
10. Майданчики для збору ТПВ укомплектувати металевими євроконтейнерами.
11. Передбачити проектом освітлення сміттевого майданчика в темну пору року.
12. Заклучити договір з КП „ВУКГ” на вивіз ТПВ (сміття).
13. Видалення зелених насаджень (дерев, кущів), які попадають в зону будівництва без погодження з КП „ВУКГ” **суворо заборонено !!!**
14. При проектуванні передбачити, що дальність завезення піску складає 8 км (кар’єр ТОВ «Гарт»), вивіз зайвого ґрунту та будівельного сміття 5 км.
15. За невиконання правил благоустрою прилеглих територій на час ведення і після проведення будівельних робіт замовник несе адміністративну відповідальність, як юридична особа згідно чинного законодавства (ст.152 адміністративного кодексу України).

Головний інженер КП „ВУКГ”



В.А.Найчук